

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA STAWU RYBNEGO					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z istniejących skarp	m ²		
d.1	0114-03	(8m2/mb x 290 = 2320m2) 2320	m ²	2320.000	
				RAZEM	2320.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - stawy rybne	ha		
d.1	0121-02	0.68	ha	0.680	
				RAZEM	0.680
2 ROBOTY BUDOWLANE					
3	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi (darniny) pod nasypy o grubości do 15 cm za pomocą spycharek, z wbudowaniem urobku w stopę projektowanej skarpy. (2320m2 x 0,15m3 = 348m3).	m ²		
d.2	0113-01	2320	m ²	2320.000	
				RAZEM	2320.000
4	KNR 2-01	Wykopy tymczasowych rowów odwadniających wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m	m ³		
d.2	0223-02	(244mb x 1,5m3 =366m3) 366	m ³	366.000	
				RAZEM	366.000
5	KNNR 1	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV(1,2m3/mb x290mb = 348m3)	m ³		
d.2	0406-02	348	m ³	348.000	
				RAZEM	348.000
6	kalkulacja	pompowanie wody pompą spalinową przeponową o wydajności 35m3/	m-g		
d.2	indywidualna	godz	m-g	675.000	
		675		RAZEM	675.000
7	KNNR 1	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II , wskaźnik zagęszczenia Is = 0,9 (1,2m3/mb x 290 = 348m3)	m ³		
d.2	0407-01	348	m ³	348.000	
				RAZEM	348.000
8	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
d.2	0215-01	1948	m ³	1948.000	
				RAZEM	1948.000
9	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.(3301m2x 1m3 = 3301m3 - 348 = 2953m3)	m ³		
d.2	0202-08	2953	m ³	2953.000	
				RAZEM	2953.000
10	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III (348m3 +348m3=696m3)	m ³		
d.2	0237-01	696	m ³	696.000	
				RAZEM	696.000
11	KNR-W 2-	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. kat. I-III	m ²		
d.2	01 0506-01	1015	m ²	1015.000	
				RAZEM	1015.000
12	KNNR 1	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.(8m2x290=2320m2)	m ²		
d.2	0507-03	2320	m ²	2320.000	
				RAZEM	2320.000